




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z FURTKĄ



BRAMY PRZESUWNE






BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z FURTKĄ

BRAMY PRZESUWNE

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW				UWAGI	
LP	ELEMENT	POW. [m2]	IŁOŚĆ SZTUK		
1	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 4,50X1,90 Z FURTKĄ 1,20X1,90	10.83	1	BRAMA I FURTKA STALOWA WYPEŁNIONE PANELAMI Z PRĘTÓW Ø5mm, ZESTAW ZAWIERA RYGIEL, OGRANICZNIK, ZAWIASY I ZAMKI	
2	SLUPEK BRAMOWY 140X140 L=2,90m	0.00	2	ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, MALOWANE, KOLOR POWŁOKI DO USTALENIA Z INWESTOREM.	
3	BRAMA PRZESUWNA 5,40X1,90	10.26	1	SLUPEK STALOWY DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ Z ZAWIASAMI, ELEMENT OCYNKOWANY OGNIOWO ORAZ MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR POWŁOKI DO USTALENIA Z INWESTOREM.	
4	BRAMA PRZESUWNA 6,70X1,90	12.73	1	BRAMA STALOWA WYPEŁNIONA PANELAMI Z PRĘTÓW Ø 5 mm ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, MALOWANE, KOLOR POWŁOKI DO USTALENIA Z INWESTOREM.	
5	BRAMA PRZESUWNA 7,40X1,90	14.06	1	BRAMA DO OBSŁUGI MANUALNEJ, FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA FUNDAMENTÓW MONOLITYCZNYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DŁUGOŚĆ SLUPKA)	
6	SLUPEK BRAMOWY 120X60 L=2,10m		12 (6x2szt.)	BRAMA DO OBSŁUGI MANUALNEJ, FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA FUNDAMENTÓW MONOLITYCZNYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DŁUGOŚĆ SLUPKA)	

- UWAGI:
- WYPEŁNIENIE BRAM Z PANELI ANALOGICZNYCH JAK OGRODZENIE
 - PRZEDSTAWIONE ROZWIĄZANIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH KONKRETNIEGO PRODUCENTA SYSTEMU (WYMIARY I ROZSTAW FUNDAMENTÓW),
 - W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ELEKTRYCZNEGO SYSTEMU OTWIERANIA BRAMY, DOSTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE DO PRODUCENTA SYSTEMY.
- CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA: 410,35m
- W TYM:
- PANELE OGRODZENIOWE: 150 SZT. (W TYM 2 DOCIĘTE O DŁ: 1,62m I 1,04m)
- BRAMA PRZESUWNA SZER. 7,4m
- BRAMA PRZESUWNA SZER. 5,4m
- BRAMA PRZESUWNA SZER. 6,7m
- BRAMA DWUSKRZYDŁOWA SZER. 4,5m
- FURTKA SZER. 1,2m



SPÓŁKA CYWILNA

22-600 Tomaszów Lubelski: ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@notefpjt. www.notefpjt NIP 9211140 843

OBJEKT	PRZEBUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „TOMASZÓW” W TOMASZÓWIE LUBELSKIM		
INWESTOR	MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI		
ADRES BUDOWY	22-600 TOMASZÓW LUBELSKI UL. AL. SPORTOWA 8	ZLECENIE NR :	02/03/2020
	JEDN. EVIDENCYJNA 061801 „TOMASZÓW LUB. OBRĘB 0001 TOMASZÓW LUB. DZ. NR 2/4, 14, 17 ARK.18	DATA :	16.03.2020
FAZA OPAC.	PROJEKT DO ZGODZENIA ROBOT	SKALA :	1:50
INIEŚĆ PRYSIUKU	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z FURTKĄ, BRAMY PRZESUWNE	BRANŻA :	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	MGR INŻ. B. MATEJ		NR RTS.
ASYSTENT PROJ.	MGR INŻ. Ł. WENIO		A3

Wzrost, do projektowania w zakresie architektury budowlanej
Wzrost, do projektowania w zakresie architektury budowlanej
Wzrost, do projektowania w zakresie architektury budowlanej