



Przekrój poprzeczny
skala 1:50




Przekrój podłużny
skala 1:50




OGRODZENIE PANELOWE
SKALA 1:50

ELEMENT:	panel	stupek pośredni	stupek skrajny, narożny, przy furtce	stopa	plyta cokołowa	pokrywa
SCHEMAT:						
WYMIARY:	250x176 cm	60x40x5 mm L=280 cm	80x80x5 mm L=280 cm	38x18,5 cm H=20,5 cm	20,5x5 cm L=231 cm	opcjonalnie, wg rozwiązania producenta
POWIERZCHNIA:	4,40 m ²					
LICZBA ELEMENTÓW:	150	143	7	149	150	149
UWAGI:	Panel ogrodzeniowy 4W wykonany są z prętów pionowych i poziomych o średnicy Ø 5 mm. Powstałe oczko ma wymiar 50 x20 mm (wymiar oczkowy). Szerokość paneli 2500 mm, wysokość 1760 mm. Na wysokości panela wykonać 4 wzmocnienia (przeliczenia). System montażu do słupka za pomocą obeliny z płaskownika 60x40 z dystansem z PE-H. Panele ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor powłoki do uzgodnienia z inwestorem					



- 1a. Stopa prefabrykowana
- 1b. Wpust na płytę cokołową
- 1c. Gniazdo montażowe słupka
2. Płyta cokołowa
3. Pokrywa



1. Stupek ogrodzeniowy 40x60x2
2. Panel ogrodzeniowy 250x176
3. Obelina montażowa 40x60
4. Śruba zamkowa M8x25
5. Nakrętka zrywalna
6. Dystans/PE-H
7. Kapłurek nawierzchniowy/PE

SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17 tel.: +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03 e-mail: bi@motelpi.pl; www.motelpi.pl NIP 9211140 843			
OBIEKT	PRZEBUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „TOMASZÓW” W TOMASZOWIE LUBELSKIM		
INWESTOR	MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI UL. LWOŃSKA 57, 22-600 TOMASZÓW LUB.		
ADRES BUDOWY	22-600 TOMASZÓW LUBELSKI UL. AL. SPORTOWA 8 JEDN. EMERYCYNIA 061801, 1 TOMASZÓW LUB.		
FAZA OPRAC.	PROJEKT DO ZŁOŻENIA ROBÓT		
TREŚĆ RYSUNKU	OGRODZENIE PANELOWE		
PROJEKTANT	MGR INŻ. B. MAŁEJ	SKALA :	1:50
ASISTENT PROJ.	MGR INŻ. Ł. MENDO	BRANŻA :	ARCHITECTURA
			NR. RYS.
			A2