

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów

Budowa: Miejski Zarząd Dróg Tomaszów Lubelski
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: dz nr. 83, jedn. ewid. 061811_1 Tomaszów Lubelski
ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów

Budowa: Miejski Zarząd Dróg Tomaszów Lubelski
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: dz nr. 83, jedn. ewid. 061811_1 Tomaszów Lubelski
ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS		Strona 1						29-05-2020
								SYKAL-NET
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K. OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45213252-4: Roboty budowlane w zakresie warsztatów
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów

Budowa: Miejski Zarząd Dróg Tomaszów Lubelski

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz nr. 83, jedn. ewid. 061811_1 Tomaszów Lubelski
ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

29-05-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45213252-4: Roboty budowlane w zakresie warsztatów				
1	1	KNNR N003-07-02-06-00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	2,000
1	2	KNR 202-01-26-05-05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1,300
1	3	KNNR N003-07-01-04-00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²	1,670
1	4	KNR 401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,082
1	5	WKNR W401-07-01-03-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m ² - odbicie 10% tynków istniejących	m ²	7,488
1	6	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	10,688
1	7	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie ścian	m ²	74,880
1	8	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie sufitu	m ²	20,736
1	9	KNNR N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	67,536
1	10	KNR 202-08-29-04-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	28,080
1	11	KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	1,920
1	12	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie tynków zewnętrznych	m ²	1,920
1	13	KNNR N002-14-05-01-00 Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	1,920
1	14	WKNR W401-02-12-02-00 Rozbiórka posadzek betonowych niezbrojonych grubości 10 cm mechanicznie	m ³	2,074
1	15	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	2,074
1	16	KNNR N002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej	m ²	20,736
1	17	KNR 202-11-25-01-00 Podkłady beton wykonane "Miksokretem" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m ² grub 8 cm	m ²	20,736
1	18	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie posadzki	m ²	20,736

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	19	KNR 202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	20,736
1	20	KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	20,736
1	21	KNK 728-02-07-14-00 Przebicie otworu ø 50-100 w stropie żelbet 15-20 cm	szt	1,000
1	22	KNK 728-02-07-15-00 Przebicie otworu w stropie żelbet 15-20 cm - dod za ø 50	szt	2,000
1	23	KNR 401-03-23-05-00 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	1,000
1	24	KNR 401-03-33-17-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowej	szt	2,000
1	25	KNR 401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	2,000
1	26	KNR 202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	1,000
1	27	RUSZ 48304 Czas pracy rusztowania	m-godz	90,000
1	28	KNR 404-08-15-01-00 Transport ręczny pociętych elementów stalowych	kg	2500,000
1	29	KNR 404-11-01-02-00 Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	2,500
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ŚLEPY

CPV: 45213252-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów

Budowa: Miejski Zarząd Dróg Tomaszów Lubelski

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz nr. 83, jedn. ewid. 061811_1 Tomaszów Lubelski
ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

29-05-2020
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45213252-4: Roboty budowlane w zakresie warsztatów				
1	1	KNNR N003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	2,000
1	2	KNR 202-01-26-05-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1,300
1	3	KNNR N003-07-01-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²	1,670
1	4	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,082
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zamurowanie okna nad drzwiami	1,4*0,8*0,43		0,482
	2	Zamurowanie wnęki po drzwiach	2*0,43*0,4		0,344
	3	Zamurowanie wnęki w ścianie	1,6*0,8*0,2		0,256
1	5	WKNR W401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m ² - odbicie 10% tynków istniejących	m ²	7,488
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Odbicie 10% istniejących tynków	0,1*74,88		7,488
1	6	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	10,688
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tynk na zamurowanym oknie	1,4*0,8		1,120
	2	Tynk na zamurowanych drzwiach	2*0,4		0,800
	3	Tynk na zamurowanej wnęce	1,6*0,8		1,280
	4	Tynki uprzednio odbite	0,1*74,88		7,488
1	7	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie ścian	m ²	74,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	4*18,72		74,880
1	8	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitu	m ²	20,736
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Strop	3,6*5,76		20,736
1	9	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	67,536
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Malowanie	74,88+20,736-28,08		67,536
1	10	KNR 202-08-29-04-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	28,080
1	11	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	1,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tynk na zamurowanym oknie	1,4*0,8		1,120
	2	Tynk na zamurowanych drzwiach	2*0,4		0,800
1	12	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie tynków zewnętrznych	m ²	1,920
1	13	KNNR N002-14-05-01-00	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	1,920
1	14	WKNR W401-02-12-02-00	Rozbiórka posadzek betonowych niezbrojonych grubości 10 cm mechanicznie	m ³	2,074
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozbiórka betonu 10cm	3,6*5,76*0,1		2,074
1	15	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	2,074
1	16	KNNR N002-06-04-01-00	Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej	m ²	20,736
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia posadzki	3,6*5,76		20,736

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	17	KNR	202-11-25-01-00 Podkłady beton wykonane "Miksokretem" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m ² grub 8 cm	m ²	20,736
1	18	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie posadzki	m ²	20,736
1	19	KNR	202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	20,736
1	20	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	20,736
1	21	KNK	728-02-07-14-00 Przebicie otworu ø 50-100 w stropie żelbet 15-20 cm	szt	1,000
1	22	KNK	728-02-07-15-00 Przebicie otworu w stropie żelbet 15-20 cm - dod za ø 50	szt	2,000
1	23	KNR	401-03-23-05-00 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	1,000
1	24	KNR	401-03-33-17-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowej	szt	2,000
1	25	KNR	401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	2,000
1	26	KNR	202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	1,000
1	27	RUSZ	48304 Czas pracy rusztowania	m-godz	90,000
1	28	KNR	404-08-15-01-00 Transport ręczny pociętych elementów stalowych	kg	2500,000
1	29	KNR	404-11-01-02-00 Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	2,500